

Office de Tourisme BISCA – GRANDS LACS  
BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE SANGUINET  
C.C.T.P.  
Cahier des Clauses Techniques Particulières

## LOT 02 : MOBILIER AGENCEMENT MENUISERIES INTERIEURES

Maître d'ouvrage :

**Office de Tourisme BISCA – Grands lacs**

55 Place DUFAU

40 600 BISCARROSSE-PLAGE

Représenté par Mme LARREZET Hélène

Maître d'Œuvre :

**Atelier de Maitrise d'œuvre du Bassin d'Arcachon**

**Atelier MOBA**

Maxime AUTHIER

6 Allée de crabitière

33 980 AUDENGE

Bureau de Contrôle :

Sans objet

Coordonnateur SPS :

Sans objet

Audenge, le 23 Janvier 2026

# SOMMAIRE

Préparation, études et réalisation.....	3
Préparation et études.....	3
Réalisation.....	3
MOBILIER / AGENCEMENT .....	4
MOBILIER .....	4
Meuble 1 : Meuble Desk Accueil.....	5
Meuble 2 : ARRIERE DESK .....	5
Meuble 3 : Meuble DESK secondaire .....	5
Meuble 4 : Meuble Flyer .....	5
Meuble 5 : Meuble de séparation entre Back Office et Front Office .....	6
Meuble 6 : Meuble boutique .....	6
Meuble 7 : Jeu de tables basses .....	7
Meuble 8 : Table ilot Back Office .....	7
Meuble 9 : Desserte café Back Office.....	7
PORTE D'ENTREE : PORTE D'ENTREE PRINCIPALE.....	8
Dossier des Ouvrages Exécutés.....	8

## **PREPARATION, ETUDES ET REALISATION**

### **PREPARATION ET ETUDES**

Pendant la période de préparation, l'entreprise devra élaborer et / ou fournir au minimum les documents suivants :

- plan de localisation des ouvrages,
- plan de réservations,
- détails des ouvrages comprenant coupe avec indication largeur passage et élévations avec indication des fixations,
- fiches techniques des matériaux dont PV acoustique,
- avis techniques des matériaux, le cas échéant.

La synthèse des réservations sera assurée par le lot gros-oeuvre. A ce titre, le titulaire du présent lot doit lui fournir ses plans de cheminement et réservations. Elle devra valider le plan de synthèse.

La synthèse technique sera assurée par le lot CVC. A ce titre, l'entreprise titulaire du présent lot devra lui fournir ses besoins pendant la période de préparation. Elle devra valider la synthèse faite.

### **REALISATION**

Les vérifications des ouvrages, en conformité aux règles de l'art, incombent aux constructeurs, le résultat de ce contrôle, sous forme de rapports ou de compte rendus, devra être communiqué à la maîtrise d'œuvre et au contrôleur technique.

Pendant toute la durée de son intervention, le titulaire du présent lot devra le nettoyage de ses postes de travail et l'évacuation de ses gravats( voir charte chantier vert).

L'entreprise devra prévoir une réception des ouvrages avec les entreprises en charge de ses supports.

## **MOBILIER / AGENCEMENT**

### **MOBILIER**

L'ensemble du mobilier a été conçu par la société URBAN STAGING  
Nous invitons les entreprises à contacter directement cette société pour tous renseignements complémentaires

---

**URBAN STAGING**

**Dominique ARGANS : 06.07.31.90.73**

**Emmanuelle MURAT : 06.70.88.53.86**

---

## **MEUBLE 1 : MEUBLE DESK ACCUEIL**

Fourniture et pose d'un meuble DESK principal composé de :

- 2 caissons avec 3 étagères sur taquet servant de piètement.
- Meubles avec extrémités arrondies, lattage vertical mélaminé ou stratifié afin de donner de la structure.
- Dossieret afin de cacher le poste informatique en mélaminé +dessus en plan de travail épaisseur 38 mm
- 1 dessus servant de plan de travail épaisseur 38 mm
- Plinthe en stratifiée alu brossé.
- Fourniture de deux caissons largeur 46 cm et hauteur 70 cm en mélaminé ou stratifié chêne avec 5 tiroirs en mélaminé mat de couleur Verte sur charnières avec freins
- Fourniture et pose d'un caisson de largeur 95 cm et hauteur 70 cm composé de deux portes sur charnières à frein, ouverture sur système pousser lâcher en mélaminé mat de couleur verte et trois étagères sur taquet servant de piètement en mélaminé chêne.
- Ensembles des caissons et dessus en mélaminé et stratifié chêne clair à définir.
- Jeu de deux étagères en mélaminé chêne sur équerre métallique fixées au mur.

Localisation : Suivant plan DCE 2.1 Meuble N°1

## **MEUBLE 2 : ARRIERE DESK**

Fourniture et pose d'un meuble arrière DESK composé de :

- Fourniture de trois caissons largeur 60 cm et hauteur 68 cm en mélaminé ou stratifié chêne avec 5 tiroirs en mélaminé mat de couleur Verte sur charnières avec freins
- Fourniture d'un caisson largeur 60 cm et hauteur 50 cm en mélaminé ou stratifié chêne avec 3 tiroirs en mélaminé mat de couleur Verte sur charnières avec freins
- 

Localisation : Suivant plan DCE 2.2 Meuble N°2

## **MEUBLE 3 : MEUBLE DESK SECONDAIRE**

Fourniture et pose d'un meuble DESK secondaire composé de :

- 2 caissons avec 3 étagères sur taquet servant de piètement.
- Meubles avec extrémités arrondies, lattage vertical mélaminé ou stratifié afin de donner de la structure.
- 1 dessus servant de plan de travail épaisseur 38 mm
- Tablette PMR rétractable
- Plinthe en stratifiée alu brossé.

Localisation : Suivant plan DCE 2.3 Meuble N° 3

## **MEUBLE 4 : MEUBLE FLYER**

Fourniture et pose d'un meuble FLYER principal composé de :

- 4 échelles de support d'étagère et de planche de flyer dimensions 30 x 270 cm de hauteur
- 3 caissons en mélaminé vert dimensions 90x74 cm avec deux portes sur charnières à frein, ouverture sur système pousser lâcher en mélaminé mat de couleur verte et deux étagères sur taquet servant de piètement en mélaminé mat vert dito meuble
- 1 niche en partie haute des caissons
- Support FLYER en forme de L en mélaminé couleur chêne

Localisation :

- Suivant plan DCE 2.4 Meuble N°4

## **MEUBLE 5 : MEUBLE DE SEPARATION ENTRE BACK OFFICE ET FRONT OFFICE**

Fourniture et pose d'un ensemble menuisé comprenant :

- Une porte coulissante deux vantaux dimensions 140x250 cm en pin massif à peindre
- Deux châssis fixes de part et d'autre dimensions 86.5x175 cm en pin massif à peindre
- Imposte en trois parties dimensions 310x50 cm en pin massif à peindre
- Il devra être réalisé une structure permettant de porter les deux portes coulissantes afin de ne pas avoir de rail en sol, en pin massif à peindre
- Un ensemble de deux caissons avec deux portes en mélaminé de couleur vert finition mat et une étagère intermédiaire au droit des châssis fixes dimensions 40x40x70 cm de hauteur
- Deux niches avec étagères 45x45 cm de part et d'autre des éléments vitrés avec 5 étagères et un caisson avec porte en mélaminé de couleur verte côté bac office avec une étagère intermédiaire hauteur 70 cm

Localisation :

- Suivant plan DCE 2.5 Meuble 5

## **MEUBLE 6 : MEUBLE BOUTIQUE**

Fourniture et pose d'un ensemble menuisé de boutique comprenant :

- 2 Caissons en mélaminé de couleur vert finition mat avec étagères intermédiaires ajustables sur taquet avec deux portes sur charnières à frein en mélaminé de couleur verte dimensions 90x75 cm
- 1 Caisson en mélaminé de couleur vert finition mat avec étagères intermédiaires ajustables sur taquet avec une porte sur charnière à frein en mélaminé de couleur verte dimensions 57x75 cm
- Portes en mélaminé de couleur gris vert finition mat.
- Système de fermeture et ouverture type pousser/lâcher avec aimant, charnières avec freins.
- Echelles et étagères de présentation en mélaminé aspect chêne clair
- Etagères en mélaminé en chêne clair sur échelle longueur 2.79 m (2 unités) et 2.00 m (2 unités)

Localisation :

- Suivant plan DCE 2.6 Meuble 6

**MEUBLE 7 : JEU DE TABLES BASSES**

Fourniture et pose d'un ensemble de table basse comprenant :

- 1 Table basse Ø45 cm et hauteur 50 cm avec un plateau inférieur et un plateau supérieur en mélaminé décor chêne. Tasseaux verticaux en mélaminé couleur chêne
- 1 Table basse Ø 60 cm et hauteur 80 cm avec un plateau inférieur et un plateau supérieur en mélaminé décor chêne et deux plateaux intermédiaires en mélaminé couleur chêne Tasseaux verticaux en mélaminé couleur chêne laissant un passage pour y déposer des objets.
- 1 Table basse Ø 75cm et hauteur 100 cm avec un plateau inférieur et un plateau supérieur en mélaminé décor chêne et deux plateaux intermédiaires en mélaminé couleur chêne Tasseaux verticaux en mélaminé couleur chêne laissant un passage pour y déposer des objets.

Localisation :

- Suivant plans DCE 2.7 Meuble 7

**MEUBLE 8 : TABLE ILOT BACK OFFICE**

Fourniture et pose d'un ensemble composé d'une table haute avec deux niveaux de de plateau et deux assises de type banc comprenant :

- Plateau supérieur épaisseur 4 cm dimensions 65x70 cm arrondi en mélaminé décor chêne hauteur 85 cm.
- Plateau inférieur épaisseur 4 cm dimensions 65x155 cm arrondi en mélaminé décor chêne hauteur 66 cm.
- Le tout posé sur 4 pieds inox cannelé.
- 2 Bancs en mélaminé décor chêne dimensions 55x135 cm avec deux assises en simili cuir épaisseur 3 cm dimensions 55x55 cm couleur blanc crème.

Localisation :

- Suivant plans DCE 2.8 Meuble 8

**MEUBLE 9 : DESSERTTE CAFE BACK OFFICE**

Fourniture et pose d'un ensemble menuisé type meuble desserte à café comprenant :

- Un plan de travail en mélaminé décor chêne épaisseur 4 cm dimensions 280x40 cm
- Un meuble en mélaminé vert avec plinthe, 4 portes sur charnières avec freins, ouverture sur système pousser lâcher en mélaminé mat de couleur verte et une étagère fixe en mélaminé dimensions 80x85 cm profondeur 40 cm

## **PORTE D'ENTREE : PORTE D'ENTREE PRINCIPALE**

Fourniture et pose d'une porte d'entrée coulissante en deux vantaux dimensions 250x225 cm, composé d'un vantail principal coulissant à gauche dimensions 125x250 cm et d'un châssis adjacent fixe dimensions 125 x 250 cm.

Prévoir des entrées d'air sur ce châssis fixe 45 m<sup>3</sup>/h

Imposte fixe largeur 250x50 cm

L'ensemble et réaliser en pin massif à peindre ou similaire

Vitrage de l'ensemble en 44.2/16.44.2.

Béquillage en aluminium sur plaque.

### Localisation :

- Suivant plans DCE 2.10 Porte d'entrée

## **DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES**

Le Dossier des Ouvrages Exécutés comprendra :

- plan de localisation des ouvrages,
- détails des ouvrages comprenant coupe avec indication largeur passage et élévations avec indication des fixations,
- fiches techniques des matériaux dont PV acoustique,
- avis techniques des matériaux, le cas échéant.
- PV d'autocontrôle,
- notice d'entretien (indiquant la méthode à utiliser et la périodicité).