



## Lot 02 : REVETEMENTS DE SOL DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Atelier de Maîtrise d'Œuvre du Bassin d'Arcachon  
6 Allée de Crabitères, 33 980 AUDENGE  
Maxime AUTHIER : 06.60.89.06.45

Renovation du bureau d'information Touristique  
de Parentis-en-born

N° article	Description	Unité	Unité	ML	HAUTEUR	SURFACE	Prix unitaire en € HT	Prix total en € HT
1	Préparation et gestion du chantier							
1.2	Gestion des déchets	Ens		1				
2	Ouvrages du lot							
2.1.1	<b>Dépose du carrelage existant</b>							
	<b>Dépose du carrelage existant</b>							
	Dépose des plinthes	ml		32				
	Dépose du carrelage existant	m²				59		
	Evacuation des gravois	Ens	1					
2.2	<b>Chape</b>							
	<b>Réalisation d'une chape</b>							
	Chape anhydrite	m²				59		
2.3	<b>Carrelage</b>							
	<b>Réalisation d'un carrelage 30x60</b>							
	Carrelage en gré cérame Beige 30x60	m²				59		
2.4	<b>Tapis brosse encastré</b>							
	<b>Tapis brosse encastré type EMCO</b>							
	Réservation dans sol et ragréage							
	Tapis dimensions 1,40x1,80 m	U	1					
3.0	DOE	Ens	1					

Montant total en € HT	
TVA 20 %	
Montant Total en € TTC	